

Przedmiar

(Import)Rozdział

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
Element			
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	220,000		m2
Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wym. 5.0x2.0x0.5 m	66,000		m3
Odspajanie skał metodą strzelania krótkimi otworami - wiercenie otworów wiertarkami kat.gr.VII - analogia - osadzenie kotw 20*0.3*0.3*3.14*1.5 = 8,478			
(import)Razem =8.478000 =	~8,478		m3
Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wym. 5.0x1.5x0.5 m - analogia umocnienie geomata	28,000		m3
Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna 1-2.5 m - kat.gr.IV 80*1.2*0.7 = 67,2			
(import)Razem =67.200000 =	~67,200		m3
Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	56,000		m2
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	3,500		m3
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	3,500	5,00	m3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każdy 1m różnicy wysokości przy przewozach z góry (kat.gr.V-VI)	3,500		m3
Montaż rusztowania na wysuwnicach	20,000		m2 pom.
Demontaż rusztowania na wysuwnicach	20,000		m2 pom.

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	robocizna	r-g	739,16764
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			739,16764

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m3	0,1146
2.	Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 2,0-6,0mm	kg	43,164
3.	Fundament pojedynczy (kotwa z ocynkiem) prefabrykat z betonu C20/25 (B-25) ze wzmocnionym zbrojeniem F 115/200	szt	21,195
4.	Geosiatka dwukierunkowa Mira-grid GX 80/80	m2	42
5.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	5,498
6.	Kamień łamany (niesortowany) 25-100 cm	t	144,144
7.	Kołki faszynowe fi 4-6 cm,dł.100-120 cm	szt	79,38
8.	Kołki faszynowe fi 4-6 cm,dł.100-120 cm	szt	195,52
9.	Lina st.jednoz.w.z drutu ocynk.1x19-fi 20mm	kg	297
10.	piasek do nawierzchni drogowych	m3	3,4496
11.	płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm	szt	227,36
12.	siatka stalowa	m2	356,4
13.	zaprawa cementowa M 80	m3	0,112

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	1,32
2.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	1,32
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2,3065
4.	sprężarka powietrza spalinowa 10 m3/min	m-g	0,90715
5.	wiertarka pneumatyczna prosta 33-80 mm	m-g	2,72992
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			8,58357