



GMINA MIEROSZÓW
58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
e-mail: urząd@mierzow.pl
tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323

GPiOŚ-3410/09/01/09

Mieroszów, 18.04.2009 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 5.150.000 euro na: „Termomodernizację Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie”

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.z 2007r. Nr 223 poz. 1655z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 5.150.000 euro. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ przez uzupełnienie załącznika siwz nr 2 przedmiar .

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót

Burmistrz Mieroszowa
Andrzej Laszkiewicz
/.../

(Import) Rozdział

Przedmiar

Element	Ilość	Kroc.	Jedn.
KNR 404/504/6			
Podbranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony			
KNRW 401/804/2	480,480		m2
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow. do 0.50 m2 w jednym miejscu	30,000		miejsc.
KNRW 202/1105/1	480,480		m2
Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarcie na gładko	480,480		m2
KNRW 202/1105/2	480,480		m2
Warstwy wyrównawcze i wykładające - pogrubienie warstwy o 1 mm	480,480		m2
KNR 202/1112/2			
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe - TARKET			
(Import) Rozdział			

Element	Ilość	Kroc.	Jedn.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej analogia	14,000		m2
ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	6,174		m2
Tynki wewn.zwłok Kat.III wykon.recznie na ścianach i stropach	12,350		m2
Podkłady betonowe na stropie	0,120		m3
Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	4,250		m2
Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - druga warstwa	4,250		m2
Podkłady betonowe na stropie	0,120		m3
Posadzki Jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (lefkolowych), Luzem 150x150mm	4,250		m2
Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	26,020		m2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1,6 m2 fabrycznie wykonane	1,600		m2
Wymana podłynkowych gniazd wyczkowych do 16 A z bieg.bez styku uziemiającego	150,000		szt.

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót