



# GMINA MIEROSZÓW

58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1

e-mail: [urząd@mieroszow.pl](mailto:urząd@mieroszow.pl)

tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323

GPIiOŚ.2710.19.2011

Mieroszów, dnia 24 października 2011 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Remont budynku przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie oraz remont Centrum wypoczynki i rekreacji w Golińsku – roboty uzupełniające*”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

W przedmiarze robót „*Golińsk - 1*” występują nieścisłości:

1) Brak nakładów na utylizację gruzu

**Odpowiedź:** Nakłady na utylizację gruzu należy ująć w ostatniej pozycji przedmiaru robót.

2) Brak nakładów na warstwę wyrównawczą pod płytki oraz na gruntowanie, dotyczy ścian i posadzki.

3) Brak nakładów na siatkowanie oraz otynkowanie nadproży z belek stalowych

**Odpowiedź:** Należy wycenić w/w roboty na podstawie załączonego przedmiaru robót.

4) Czy w zakresie wykonywanych należy ująć prace malarskie w remontowanych pomieszczeniach?

**Odpowiedź:** Prace malarskie ujęte w remoncie budynku należy wykonać wyłącznie na remontowanych powietrzniach, tam gdzie malatura ulegnie uszkodzeniu i gdzie trzeba będzie ją odtworzyć, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zmian przedmiar robót dla remontu budynku Centrum rekreacji i wypoczynku w Golińsku. Zmieniony przedmiar robót dla remontu budynku Centrum rekreacji i wypoczynku w Golińsku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe odpowiedzi na pytania nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 333804 – 2011 z dnia 13.10.2011. Zmianie nie ulega również termin składania ofert.

Z up. Burmistrza  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr inż. Dorota Bekier

## Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Rozdział(Import)</b>			
<b>1.1 Element</b>			
1.1.1 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	11,455		m2
1.1.2 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	1,000		szt.
1.1.3 Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	1,150		m
1.1.4 Uzupelnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	1,025		m3
1.1.5 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	1,708		m2
1.1.6 Uzupelnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	1,708		m2
1.1.7 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	1,000		szt.
1.1.8 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	0,480		m3
1.1.9 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	4,600		m
1.1.10 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	4,600		m
1.1.11 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciagniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki schodowe	1,100		m2
1.1.12 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegiel	1,000		szt.
1.1.13 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone - analogia	1,800		m2
1.1.14 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	27,571		m2
1.1.15 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5- m2	27,57		m2
1.1.16 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	27,571		m2
1.1.17 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	5,685		m2
1.1.18 Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	0,006		m3
1.1.19 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	5,685		m2
1.1.20 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	21,186		m2
1.1.21 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg betonowych	21,186		m2
1.1.22 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	21,2		m2
1.1.23 Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	2,000		szt.
1.1.24 Wymiana sedesu z tworzywa	2,000		szt.
1.1.25 Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	0,575		m3