


asfaltobeton naw. grys. żwir. gr.5cm
beton ochronny B30 min 5.0cm+siatka Ø10 o oczku 10x10cm
izolacja—2xpapa supermost 1cm
warstwa szczepna—siplast primer szybki grunt SBS
plyta żelbetowa prefabrykowana gr.25cm



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15b		Projektant: mgr inż. Ryszard Chudy		Asystent: mgr inż. Jacek Stasiak		Sprawdzający:		Temat: Odbudowa mostu w ciągu ul. Stonecznej (km 0+080 – 0+230) w Sokolowsku – nawalne opady deszczu i powódź w 2010r	Investor: Urząd Miasta Mieroszów 58–350 Mieroszów, Pl.Niepodległości 1	Tytuł rys.: PRZEMOCZNOJE PODŁOŻNOJE MOSTU
Data: 04.2012		P.W.		Skala: 1:20		Nr rys.: 4		Zastrzegam się wszelkie prawa wynajmujące z listy o prawie autorskim, rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswojony, udostępniany lub oddany komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej.		