

GMINA MIEROSZÓW

58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1

e-mail: urząd@mierzow.pl
tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323

GPIiOŚ.271.4.2013

Mieroszów, dnia 19.06.2013 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przesyła treść zapytań, które wpłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy w związku z projektowanym podłożem pod posadzkę (prefabrykowane płyty ułożone na podłożu na stropie drewnianym) Zamawiający dopuszcza wykonanie dylatacji w okładzinie posadzki z płytek, w miejscach spoin płyt, w celu uniknięcia pęknięcia i odspajania okładziny?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wskazanego rozwiązania, jeżeli jest ono zgodne z przyjętą w projekcie technologią systemową Rigips 7.05.00 lub inną równoważną. Zamawiający jednocześnie przypomina, że przedmiot zamówienia Wykonawca musi zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami sztuki budowlanej.

Pytanie 2:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzam, że projektowana trasa pionu kanalizacyjnego, gazowego oraz trasa kablowa do zasilania rozdzielnic elektrycznej kotłowni, przechodzi przez pomieszczenia, w których ściany obłożone są boazeriami i profilami ozdobnymi na połączeniu ścian i stropów. Ponadto na projektowanej trasie zlokalizowane są linie kablowe ułożone w listwach instalacyjnych. Czy należy zastosować projektowane rozwiązanie? Nadmieniam, że załączone do dokumentacji rzuty poszczególnych kondygnacji, zlokalizowanych pod pomieszczeniem projektowanej kotłowni nie odpowiadają rzeczywistości.

Odpowiedź 2:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projektem budowlanym, w przypadku gdy nie będzie możliwe z powodów technicznych, przeprowadzenie wyżej wskazanych instalacji zgodnie z projektem w




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



takim przypadku Zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą i inspektorem nadzoru zaakceptuje niezbędne zmiany w przebiegu instalacji.

Jednocześnie wyjaśniam że obowiązkiem Wykonawcy będzie odpowiednie przygotowanie terenu robót tj. przestawienie kolidujących mebli, demontaż urządzeń, zabudowy itp. Po zakończeniu robót, ponowny montaż wszystkich urządzeń i przywrócenie pomieszczeń do stan pierwotnego w tym malowanie ścian i sufitów w miejscach prowadzonych instalacji.

Zamawiający nie może odnieść się do wskazanych rzekomych niezgodności projektu budowlanego z rzeczywistością, ponieważ nie zostały one wskazane szczegółowo.

Pytanie 3:

Zgodnie z nowymi (innymi niż załączonymi do dokumentacji warunkami zasilania budynku w paliwo gazowe) szafka zaworu gazowego posiada inną lokalizację. Czy wobec powyższego instalację gazową należy wprowadzić do budynku poprzez istniejący zsyp opału, po czym zsyp należy zamurować?

Odpowiedź 3:

Zamawiający w załączniku udostępnia aktualne warunki przyłączenia do sieci gazowej. Zamawiający potwierdza że instalację gazową należy wprowadzić do budynku poprzez istniejący zsyp opału, po czym zsyp należy zamurować.

Powyższe wyjaśnienia treści siwz nie zmieniają treść ogłoszenia o zamówieniu nr 220250 - 2013 z dnia 7.06.2013 r.

BURMISTRZ
Andrzej Laszkiewicz
mgr Andrzej Laszkiewicz



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

