

Przedmiar robót

Data: 2013-08-27

Kody CPV **45000000-7** - Roboty budowlane
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Zamawiający: **Gmina Mieroszów, Pl. Niepodległości 1,
58-350 Mieroszów**

Budowa: **Przebudowa dachu budynku mieszkalnego przy
ul. Unisławskiej 2 w Sokołowsku**

Institucja opracowująca kosztorys: **SKP Stanisław Kuźniar Projektowanie
ul. Moniuszki 1, 58-300 Wałbrzych**

Autorzy:

mgr. inż. Stanisław Kuźniar
mgr inż. arch. Sylwia Kuźniar

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Przedmiar

(Import)Rozdział

Element	Ilość	Krot.	Jedn.
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			
KNR 401/508/1 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	550,000		m2
KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	40,000	2,00	m2
KNR 404/507/5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	102,000		m
KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koźnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $73 \cdot 0.6 + 153 \cdot 1.2 = 227,4$ (import)Razem =227.400000	227,4		
	227,4		m2
KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	180,000		m
KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	72,000		m
KNR 401/310/2 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	2,110		m3
KNR 202/923/2 Spoinowanie ścian zaprawą cement., barwiona	13,800		m2
KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	3,000		szt.
KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	35,000		m
KNR 401/412/1 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	12,000		szt.
KNR 401/412/4 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	6,000		m
KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	550,000		m2
KNR AT-09 0102-02 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	590,000		m2
KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	590,000		m2
KNR 202/504/5 Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w łuskę	590,000		m2
KNR 401/414/2 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	93,000		m2
KNR 202/506/2 Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej $153 \cdot 0.6 + 73 \cdot 1.2 = 179,4$ (import)Razem =179.400000	179,4		
	179,4		m2
KNR AT-09 0104-01 Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	101,500		m
KNR AT-09 0104-04 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	3,000		szt.
KNR AT-09 0104-06 Akcesoria do pokryć dachowych - płótek przeciwniegowy	79,000		m
KNR 202/508/4 Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	180,000		m
KNR 202/510/3 Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	72,000		m
KNR 202/410/5 Okienko 'wole oko'	4,000		szt.
KNR 202/515/1 Obrobienie okienek typu 'wole oko' - z blachy ocynkowanej	4,000		szt.
KNR 202/515/7 Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	4,000		szt.
KNR 0-15 0526-02 Osadzenie okien w połaci dachowej	3,000		szt
KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	22,150		m3
KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	22,150	15,0	m3