



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - SKALA 1:50

km 0+000 - 0+147 ETAP II

km 0+000' - 0+043' ETAP II

ul. Słoneczna - Nr 116301D



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO MMA 0/8mm - gr. 3cm
2. SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE EMULSJA ASF. SZYBKOROZPADOWĄ 0,3kg/m²
3. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO MMA 0/12,8mm - gr. 4cm
4. SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE EMULSJA ASF. SZYBKOROZPADOWĄ 0,8kg/m²
5. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm - gr. 7cm
6. ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO - gr. 20-25cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA MIEROSZÓW		
Nazwa zadania	58-350 Mieroszów , Pl.Niepodległości 1		
Adres obiektu budowlanego	Remont drogi gminnych nr 116287D ul. Łąkowej , nr 116301D ul. Słonecznej w Mieroszowie		
Nazwa i adres jednostki projektującej	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WĄLBROZYSKI gmina: MIEROSZÓW obręb : Mieroszów 0002 numer ewidencyjny działki cz.291,302,cz.303		
Projektant	mgr inż. Julian Słobczyński upr. nr 417789/09	Stadium PB	Data opracow. 2013
Asystent	inż. Krzysztof Szamburski upr. nr UAN V-73429/99/94	Wzrostleń 2013	
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		Skala 1:50 Nr rysunku 2A.