


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - SKALA 1:50
km 0+000 - 0+107 ETAP I
ul. Łąkowa - Nr 116287 D



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO MMA 0/8mm - gr. 3cm
2. SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE EMULSJA ASF. SZYBKOROZPADOWA 0.3kg/m2
3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO MMA 0/12.8mm - gr. 4cm
4. SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE EMULSJA ASF. SZYBKOROZPADOWA 0.8kg/m2
5. WARSTWA WYRÓWNAWCA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5mm - gr. 7cm
6. ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO - gr. 20-25cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA MIEROSZÓW 58-350 Mieroszów , Pl.Niepodległości 1				
Nazwa zadania	Remont drogi gminnych nr 116287D ul. Łąkowej , nr 116301D ul. Stonecznej w Mieroszowie				
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WĄLBRSZYŃSKI gmina: MIEROSZÓW obręb : Mieroszów 0002 numer ewidencyjny działki cz.291.302 cz.303				
Nazwa i adres jednostki projektującej	Krzysztof Szamburski 58-309 WĄLBRSZYŃCH , ul.Forteczna 28/21				
Projektant	mgr inż. Julian Sobczyk	Stadium PB	Data opracow. 2013 wzrasiel		
Asystent	inż. Krzysztof Szamburski upr. nr UAN V-734208994		2013	wzrasiel	
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				Skala 1:50 Nr rysunku 2