


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - SKALA 1:50
km 0+107 - 0+350 ETAP III
ul. Łąkowa - Nr 116287 D



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO PROJEKTOWANEGO

1. WARSTWA SIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO MMA 0/8mm - gr. 3cm
2. SKROPIENIE MIĘDZWARSTWOWE EMULSJA ASF. SZYBKOROZPADOWĄ, 0,3kg/m²
3. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO MMA 0/12,8mm - gr. 4cm
4. SKROPIENIE MIĘDZWARSTWOWE EMULSJA ASF. SZYBKOROZPADOWĄ, 0,8kg/m²
5. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/3,15mm - gr. 7cm
6. ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO - gr. 20-25cm

Nazwa i adres zamawiającego	<p align="center">GININA MIEROSZÓW</p> <p align="center">58-350 Mieroszów, Pl.Niepodległości 1</p>			
Nazwa zadania	<p>Remont dróg gminnych nr 116287D ul. Łąkowej, nr 116301D ul. Stonecrnej w Mieroszowie</p>			
Adres obiektu budowlanego	<p>województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: MIEROSZÓW obręb : Mieroszów 0002 numer ewidencyjny działki cz.291,302,cz.303</p>			
Nazwa i adres jednostki projektującej	<p>Krzysztof Szamburski 58-309 WAŁBRZYSK, ul.Forteczna 28/21</p>			
Projektant	Branża DROGI	Stadium PB	Data opracow.	
Asy./ent	mgr inż.Julian Soczyński upr. nr 41789/UW		wzrasieli 2013	wzrasieli 2013
Nazwa rysunku	PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY			Skala 1:50
	Nr rysunku 2B.			