

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE GÓRY PARKOWEJ W MIEROSZOWIE
ADRES INWESTYCJI : dz. 83, obr. 1 Mieroszów
INWESTOR : Gmina Mieroszów
ADRES INWESTORA : pl. Niepodległości 1; 58-350 Mieroszów
WYKONAWCA ROBÓT : PRZETARG
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Stefaniak
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2013 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2013 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDOWA SIŁOWNI PARK MIEROSZÓW			
1	KNR 2- d.1 01 0121- 02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		15.5*19.50*0.0001	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
2	KNR 2- d.1 31 0103- 02 analogia	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV- dogęszczenie i wałowanie placu przy urządzeniach	m ²		
		15.50*19.10	m ²	296.050	
				RAZEM	296.050
3	KNR 2- d.1 01 0510- 01 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm Krotność = 2	m ²		
		15.50*19.10	m ²	296.050	
				RAZEM	296.050
4	KNR 2- d.1 31 1511- 02 + KNR 2- 31 1510- 04 analogia	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym- dowóz humusu	t		
		(poz.3)*0.05*1.4	t	20.724	
				RAZEM	20.724
5	analiza d.1 indywidu- alna	Dostawa - zakup i montaż urządzeń placu zabaw wg projektu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000