

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne parku sanatoryjnego " Biały Orzeł" w Sokołowsku  
ADRES INWESTYCJI : dz nr 92/43, obr. 7 Sokołowsko  
INWESTOR : Gmina Mieroszów  
ADRES INWESTORA : pl. Niepodległości 1; 58-350 Mieroszów  
WYKONAWCA ROBÓT : PRZETARG  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Stefaniak  
DATA OPRACOWANIA : maj 2013r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2013r

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>BUDOWA SIŁOWNI PARK SOKOŁOWSKO</b>			
1	KNR 2- d.1 01 0121- 02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		16*20*0.0001	ha	0.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.032</b>
2	KNR 2- d.1 31 0103- 02 analogia	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV- dogęszczenie i wałowanie placu przy urządzeniach	m <sup>2</sup>		
		16*20	m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
3	KNR 2- d.1 01 0510- 01 0510- 02 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		16*20	m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
4	KNR 2- d.1 31 1511- 02 + KNR 2- 31 1510- 04 analogia	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym- dowóz humusu	t		
		(poz.3)*0.05*1.4	t	22.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>
5	d.1 analiza indywidu- alna	Dostawa - zakup i montaż urządzeń placu zabaw wg projektu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>